

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni						
Deviz: Inlocuire Carja Mica inclusiv bratari pe stalp						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.1	W2F05C1#	Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brățări simple montat cu PRB-16; - demontare	buc	1.00		
1.1.1.1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	1.32		
1.1.1.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.70		
1.1.2	W2F05C#	Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brățări simple montat cu PRB-16;	buc	1.00		
1.1.2.1	4806359	Cablu energie cyy-f 3x1.5	m	2.50		
1.1.2.2	6311813	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp sc 10001	buc	2.00		
1.1.2.3	6311695	Carja mica din teava otel lam.la cald d = 42x3mm;l = 1,10m	buc	1.00		
1.1.2.4	7815037	Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	%	0.06		
1.1.2.5	5842728	Piulita zincata m12	buc	6.00		
1.1.2.6	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.05		
1.1.2.7	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	6.00		
1.1.2.8	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.03		
1.1.2.9	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.70		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni						
Deviz: Inlocuire Carja Mare inclusiv bratari pe stalp						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	W2F05F1#	Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mare cu 2 brățări simple montat cu PRB-16; - demontare	buc	1.00		
1.2.1.1	20131	Electric				

1.2.2.3	6311700	Carja mare din teava otel lam.la cald d = 60x3mm;l = 1,80m	buc	1.00		
1.2.2.4	7815037	Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	%	0.03		
1.2.2.5	5842728	Piulita zincata m12	buc	6.00		
1.2.2.6	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.05		
1.2.2.7	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	6.00		
1.2.2.8	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.03		
1.2.2.9	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.50		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni

Deviz: Montare carja mica inclusiv

1.4.1.8	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.03		
1.4.1.9	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.50		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Inlocuire dulie E 27

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.5.1	W2F09A#	Inlocuire dulie ceramica pentru lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune montat cu platformă ridicătoare cu braț (asimilat)	buc	1.00		
1.5.1.1	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.08		
1						

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani						
Deviz: Montare aparat iluminat public						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.7.1	W2F02A#	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braț	buc	1.00		
1.7.1.1	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02		
1.7.1.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78		
1.7.1.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.40		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Cheltuieli directe					
--------------------	--	--	--	--	--

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Indreptate carja

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.10.1	W2F05F#	ASIMILAT-Indreptare Dispozitiv din cârjă și cu brățări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mare cu 2 brățări simple montat cu PRB-16;	buc	1.00		
1.10.1.1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.30		
1.10.1.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.30		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
--	-----------	----------	---------	--------------	-------

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Curatirea vegetatiei in zona aparatelor de iluminat public

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.13.1	W3RC04300D001	ASIMILAT - Curățirea vegetatiei din jurul aparatelor de iluminat si rețelelor aeriene	mp	1.00		
1.13.1.1	20000140	Instalator electrician	ore	0.20		
1.13.1.2	20000719	Motofierastrau cu lant (drujba)	ore	0.20		
1.13.1.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.20		

Total manopera (ore)	
----------------------	--

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Curatirea vegetatiei in zona punctelor de aprindere a iluminatului public

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.16.1	W3RC04300D	ASIMILAT-LEA 220 - 750 kV - Curățirea terenului de arborete cu motofierăstrăul Denumirea categoriei instalației: LEA 220 - 750 kV Caracteristici tehnice: Zona de tăiere - ușor accesibilă - cu sortare și aranjare Operațiuni care se execută: tăierea arboreților; secționarea ,transportarea ,sortarea și aranjarea în grămezi ; întreținerea tehnică a motofierăstrăului.	10mp	1.00		
1.16.1.1	20000140	Instalator electrician	ore	1.40		
1.16.						

Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.18.1	RTR1RC 79F2	Inlocuirea echipamentelor de joasa tensiune pe tabloul de distributie din PC sau PT si din cutia de distributie de la PTA demontare siguranta MPR	buc	1.00		
1.18.1.1	320712	Electrician categoria a III-a	ora	0.60		
1.18.2	W2E03A#	Siguranță cu mare putere de rupere SIST completă montată în tablou SIST 101/1;	buc	1.00		
1.18.2.1	5536749	Siguranta mpr gabarit 00 80a	buc	1.00		
1.18.2.2	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0.20		
1.18.2.3	7329962	Maner siguranta pentru mare putere de rupere 315a si 600a	buc	0.20		
1.18.2.4	5842687	Piulita zincata m8	buc	2.00		
1.18.2.5	5882143	Saiba plata pentru m8 zn	kg	0.00		
1.18.2.6	7344910	Suport sigurante 101/1	buc	1.00		
1.18.2.7	5804634	Surub zincat m8x30mm	buc	2.00		
1.18.2.8	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a				

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani						
Deviz: Inlocuire contactor 100a						
SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.20.1	RTR1RC 79B2	Inlocuirea echipamentelor de joasa tensiune pe tabloul de distributie din PC sau PT si din cutia de distributie de la PTA demontare contactor AC3	buc	1.00		
1.20.1.1	320714	Electrician categoria a V-a	ora	0.73		
1.20.1.2	320712	Electrician categoria a III-a	ora	0.73		
1.20.2	ED07J1	Contactor automat de 100 A, racordat la conducte de aluminiu, exclusiv racordarea, montat pe consolă (asimilat)	buc	1.00		
1.20.2.1	5204015	Papuc alum 16mmp presat	buc	7.00		
1.20.2.2	5819963	Surub cap hexagonal grosolan m 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	2.00		
1.20.2.3	5820211	Surub cap hexagonal grosolan				

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni

Deviz: Inlocuire cdd15

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.22.1	W2D01A#	Montare clemă de derivație pentru conductoare	buc	1.00		
1.22.1.1	5206613	Clema de derivatie cdd 15il	buc	1.00		
1.22.1.2	7815029	Material marunt (bumbac,petrol,vaselina,banda izolatoare)	%	3.00		
1.22.1.3	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.15		
1.22.1.4	5704	Platforma ridicatoare				

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Înădirea conductoarelor din aluminiu izolate torsadate cu secțiunea de 16 mmp,

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.25.1	W2C10A#	ASIMILAT-Înădirea conductoarelor din aluminiu izolate torsadate cu secțiunea de 16 mmp,	buc	1.00		
1.25.1.1	5205632	Mufa de inadire faze mif 16	buc	1.00		
1.25.1.2	7815030	Material marunt (bumbac,unsoare,petrol,nisip)	%	4.00		
1.25.1.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora</			

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Montare conductor torsadat -TYIR 2x25

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.28.1	W2K09A#	Conductor torsadat pentru bransament TYIR	m	1.00		
1.28.1.1	4832073	Conductor al. t yir 2x 25	m	1.03		
1.28.1.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.12		

Total manopera (ore)	
----------------------	--

Total greutate materiale (tone)	
---------------------------------	--

	Materiale	Manoperă</
--	-----------	------------

1.30.1	W4RC0170 0D00	LES de alimentare sub 1 kV - Reparatii la instalatia de automatizare si protectie(AAR) la retea sub 1kv Caracteristici tehnice: Instalatia de automatizare si protectie (AAR) Operatiuni prevazute in fisele tehnologice de reparatii: luarea masurilor de protectie a muncii; pregatirea si incheierea lucrarii; deschiderea si inchiderea usii tabloului , a instalatiei ; verificarea vizuala a starii tabloului si a elementelor componente; repararea , reglarea si verificarea echipamentului si aparatului din instalatie;verificarea contactelor , curatirea lor ; verificarea elementelor de siguranta, inlocuirea celor necorespunzatoare; verificarea starii fizice a prizei de punere la pamint; controlul prezentei tensiunii pe fiecare cablu ; remedierea instalatiei de iluminat interior; refacerea inscriptionarilor ,completarea schemei monofilare si vopsirea partilor metalice.	1 buc. instalatie	1.00		
1.30.1.1	20000140	Instalator electrician	ore	7.60		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni

1.32.1	W1MN07A#	Priză de pământ zincată cu un contur montată în șanț existent .	buc	1.00		
1.32.1.1	7309901	Priza pamint 1 contur, banda ol-zn 40x4 l = 18m, 4 electrozi din teava zincata de 2 1/2 "de 1,5 m	buc	1.00		
1.32.1.2	7815006	Material marunt (benzina,bumbac,vaselina)	%	0.30		
1.32.1.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	26.95		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni

Deviz: Vopsire inscriptii avertizoare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume				

Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.35.1	W2E20D1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de 50-70mm ² ; - demontare	buc	1.00		
1.35.1.1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.18		
1.35.2	W2E20D#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu secțiunea de 50-70mm ² ;	buc	1.00		
1.35.2.1	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.22		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătrești

Deviz: Inlocuire siguranta automata 16-25A

SECȚIUNEA TEHNICĂ		
-------------------	--	--

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Inlocuit siguranta automata 40A 3P N

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.38.1	W2E03B1#	ASIMILAT-Siguranță automata montată în tablou SIST 160/1; -demonțare	buc	1.00		
1.38.1.1	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	ora	0.18		
1.38.2	W2E03A#	ASIMILAT-Siguranță automata montată în tablou SIST 101/1;(asimilat)	buc	1.00		
1.38.2.1	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	%	0.20		
1.38.2.2	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	ora	0.23		
1.38.3	1913388</					

Deviz: Contactor 0,4 kV remedieri defecte la aparataj, aparute in timpul exploatarii sau in urma unor incidente						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.40.1	RTR1IA 9A	Contactor 0,4 kV remedieri defecte la aparataj, aparute in timpul exploatarii sau in urma unor incidente	buc	1.00		
1.40.1.1	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	0.55		
1.40.1.2	320715	Electrician categoria a VI-a	ora	0.55		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Cheltuieli directe						TOTAL
Total Deviz (fără TVA)						

1.42.2	RTR1RC 79F2	Inlocuirea echipamentelor de joasa tensiune pe tabloul de distributie din PC sau PT si din cutia de distributie de la PTA demontare siguranta MPR	buc	1.00		
1.42.2.1	320712	Electrician categoria a III-a	ora	0.60		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni

Deviz: Inlocuire siguranta MPR 25A

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.43.1	W2E03A1#	Siguranță cu mare putere de rupere SIST completă montată în tablou SIST 101/1; - demontare	buc	1.00		
1.43.1.1	2024					

1.44.3.8	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	ora	0.23		
----------	-------	--	-----	------	--	--

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreani

Deviz: Inlocuit fotocelula

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.45.1	ED14A%	ASIMILAT-Ceasornic electric	buc	1.00		
1.45.1.1	20047286	Material marunt	%	1.00		
1.45.1.2	5300041	Fotocelula	buc	1.00		
1.45.1.3	320714	Electrician categoria a V				

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni

Deviz: Reprogramare ceas punct de aprindere

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.48.1	ED03XH	ASIMILAT -Reprogramare ceas punct aprindere-asimilat	bucata	1.00		
1.48.1.1	20000140	Instalator electrician	ore	0.80		

Total manopera (ore)	
----------------------	--

Total greutate materiale (tone)	
---------------------------------	--

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General (fără TVA)						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (LEI)						

BENEFICIAR:

OFERTANT:

U.A.T. COMUNA ZĂTRENI

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C6 - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	7301142	Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	0.23	l			0.00	
2	51040010	Aparat de iluminat stradal LED - max30W	1.00	buc			0.02	
3	51040010	Aparat de iluminat stradal LED - max45W	1.00	buc			0.02	
4	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	0.01	m			0.00	
5	6311715	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stalp sc 10002/10005/SE10,SE11	4.00	buc			0.00	
6	6311813	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp sc 10001	2.00	buc			0.00	
7	6311813	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp sc 10001/SE4	2.00	buc			0.00	

34	7815020	Material marunt (bumbac,petrol)	1.30	%			0.00	
35	7815029	Material marunt (bumbac,petrol,vaselina,banda izolatoare)	3.00	%			0.00	
36	7815036	Material marunt (bumbac,unsoare)	4.00	%			0.00	
37	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	0.20	%			0.00	
38	7815030	Material marunt (bumbac,unsoare,petrol,nisip)	8.00	%			0.00	
39	7815010	Material marunt (white-spirit,bumbac)	7.00	%			0.00	
40	5205632	Mufa de inadire faze mif 16	1.00	buc			0.00	
41	5205630	Mufa de inadire faze mif 25	1.00	buc			0.00	
42	5204015	Papuc alum 16mmp presat	21.00	buc			0.00	
43	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	6.00	buc			0.00	
44	5840766	Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922	12.0					

78	6103610	Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	0.10	kg			0.00	
79	6103270	Vopsea rosie v.231-2 ntr 90-80	0.04	kg			0.00	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								0.20

BENEFICIAR:

OFERTANT:

U.A.T. COMUNA ZĂTRENI

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C7 - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	0.41		
2	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	2.33		
3	320712	Electrician categoria a III-a	4.38		
4	320713	Electrician categoria a IV-a	2.60		
5	320714	Electrician categoria a V-a	3.58		
6	320715	Electrician categoria a VI-a	2.50		
7	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	1.76		
8	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	46.01		
9	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	4.21		
10	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	4.16		
11	20161	Electrician linii electrice aeriene categoria a VI-a	1.40		
12	20000140	Instalator electrician	11.40		
13	11521	Instalator electrician categoria			

C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	4806	Autolaborator tip Im3 auto 5t pentru verificari centrale si statii electrice	1.50		
2	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.55		
3	20000719	Motofierastrau cu lant (drujba)	0.90		
4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	8.82		
TOTAL LEI:					

BENEFICIAR:

OFERTANT:

U.A.T. COMUNA ZĂTRENI

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

C1 - Centralizatorul investiției

Nr.	Nume	Devize (LEI fără TVA)	Echipamente (LEI fără TVA)
1	2	3	4
1	Operatii mentenanta sistem de iluminat public in Comuna Zătreni		
1.1	Inlocuire Carja Mica inclusiv bratari pe stalp		
1.2	Inlocuire Carja Mare inclusiv bratari pe stalp		
1.3	Montare carja mica inclusiv bratari pe stalp		
1.4	Montare carja mare inclusiv bratari pe stalp		
1.5	Inlocuire dulie E 27		
1.6	Inlocuire dulie E 40		
1.7	Montare aparat iluminat public		
1.8	Demontare aparat iluminat public		
1.9	Relocare corp iluminat		
1.10	Indreptate carja		
1.11	Montare aparat de iluminat stradal-rutier LED cu putere max 30W		
1.12	Montare aparat de iluminat stradal-rutier LED cu putere max 45W		
1.13	Curatirea vegetatiei in zona aparatelor de iluminat public		
1.14	Scoaterea de sub tensiune a rețelei electrice aeriene in vederea reparatiei, racordarea bransamentelor si repunerea in functiune dupa efectuarea		

1.42	Inlocuire siguranta MPR 100A		
1.43	Inlocuire siguranta MPR 25A		
1.44	Inlocuire siguranata MPR 80A		
1.45	Inlocuit fotocelula		
1.46	Inlocuire ceas programator		
1.47	Inlocuire cheie comanda in PT		
1.48	Reprogramare ceas punct de aprindere		
1.49	Stergere corp iluminat public		
1.50	Refacere legaturi electrice/contacte imperfecte cleme la retea		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE (fără TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată (19%):			
TOTAL VALOARE:			

BENEFICIAR:

OFERTANT:

U.A.T. COMUNA ZĂTRENI

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.